

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-40-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ
РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Архангельск 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-40-2001

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Архангельск 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Архангельская область
ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования
Архангельск, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение							
Измеритель: 10 т							
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	114,42	69,63	43,40	4,75	1,39	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	217,04	150,38	63,65	6,97	3,01	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	287,45	208,06	75,23	8,24	4,16	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	64,32	46,04	17,36	1,90	0,92	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	105,95	69,83	34,72	3,80	1,40	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	263,56	176,13	83,91	9,19	3,52	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	112,25	76,01	34,72	3,80	1,52	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	189,97	138,02	49,19	5,39	2,76	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	85,99	50,26	34,72	3,80	1,01	4,88
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)							
Измеритель: 10 т							
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	477,44	348,17	122,31	8,70	6,96	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	752,02	556,24	184,66	13,13	11,12	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	1160,83	855,93	287,78	20,46	17,12	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1505,75	1100,04	383,71	27,28	22,00	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1888,36	1390,50	470,05	33,42	27,81	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	209,47	179,22	26,67	3,07	3,58	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	476,89	441,39	26,67	3,07	8,83	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	848,51	795,56	37,04	4,26	15,91	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	1098,15	1040,30	37,04	4,26	20,81	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1443,90	1308,10	109,64	12,62	26,16	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	245,00	154,50	87,41	10,06	3,09	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	590,00	389,60	192,61	22,17	7,79	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	1040,55	760,14	265,21	30,52	15,20	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1412,25	1040,30	351,14	40,41	20,81	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	126,17	91,74	32,60	3,75	1,83	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	511,61	370,85	133,34	15,35	7,42	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	883,45	649,70	220,76	25,40	12,99	57,7

ТЕРМ-2001 Архангельская область. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1408,45	1078,71	308,17	35,46	21,57	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	382,76	289,56	87,41	10,06	5,79	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	743,61	556,18	176,31	20,29	11,12	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	1244,90	960,48	265,21	30,52	19,21	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	358,19	265,47	87,41	10,06	5,31	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	758,61	570,88	176,31	20,29	11,42	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	391,04	275,88	109,64	12,62	5,52	24,2

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети	46,76	45,84	0,00	0,00	0,92	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	196,14	75,74	118,89	25,02	1,51	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети	232,20	111,09	118,89	25,02	2,22	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	14,61	14,32	0,00	0,00	0,29	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	116,56	51,37	64,16	7,62	1,03	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	57,97	6,51	51,33	6,10	0,13	0,61

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	21,26	4,94	16,22	1,09	0,10	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клети	89,67	42,02	46,81	5,39	0,84	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	181,75	89,10	90,87	10,45	1,78	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола	237,26	124,63	110,14	12,67	2,49	12,1

ТЕРМ-2001 Архангельская область. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	204,14	105,84	96,18	0,00	2,12	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	11,03	10,81	0,00	0,00	0,22	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	233,85	119,36	112,10	0,00	2,39	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	13,10	12,84	0,00	0,00	0,26	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	690,22	195,92	490,38	35,63	3,92	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	51,70	23,08	28,16	2,05	0,46	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	843,23	265,42	572,50	41,60	5,31	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	119,07	10,92	107,93	7,84	0,22	0,97

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования	3
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)	3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)	4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях	4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	4