

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Архангельск 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-17-2001

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

Издание официальное

Архангельск 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Архангельская область
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Архангельск, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	16875,66	408,81	157,66	13,47	16309,19	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	12274,88	274,96	132,53	8,70	11867,39	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	60445,77	380,62	157,66	13,47	59907,49	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	71935,71	229,11	133,01	8,01	71573,59	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	26658,73	531,50	163,54	14,83	25963,69	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	21013,27	370,71	135,47	9,38	20507,09	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	51149,32	494,79	163,54	14,83	50490,99	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	61006,63	308,74	136,40	8,87	60561,49	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	85678,57	610,36	172,42	15,35	84895,79	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	1002,37 -	735,84 -	181,24 -	17,39 -	85,29 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	12029,52	391,92	58,90	3,24	11578,70	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1913,80	201,55	30,66	2,22	1681,59	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1944,91	210,06	30,66	2,22	1704,19	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	2006,17	274,96	34,49	2,22	1696,72	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	9158,27	965,71	194,44	22,17	7998,12	76,04
17-01-001-16	Установка биде	7942,41	384,18	48,53	2,22	7509,70	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	9879,76	218,44	73,42	9,04	9587,90	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	4543,03	138,30	89,52	3,92	4315,21	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	72194,87	971,80	211,50	19,61	71011,57	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	66537,26	776,73	122,36	10,40	65638,17	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	90638,18	617,73	95,68	10,23	89924,77	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1716,27	64,26	14,12	0,51	1637,89	5,06
17-01-001-23	100 мм	2213,77	111,38	28,76	1,71	2073,63	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры							
Измеритель: 10 шт.							
Установка полотенецсушителей:							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	698,80	77,47	13,31	0,00	608,02	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	7455,28	314,96	13,86	0,00	7126,46	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1884,67	88,90	0,27	0,00	1795,50	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1521,75	35,56	0,27	0,00	1485,92	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	782,31	80,01	0,27	0,00	702,03	6,3
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
Измеритель: 10 компл.							
Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	4586,97	309,48	64,76	5,46	4212,73	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	6727,09	388,98	72,69	5,46	6265,42	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	8164,21	278,58	46,61	5,46	7839,02	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	9519,73	438,09	141,54	3,58	8940,10	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	10968,28	330,20	115,43	7,33	10522,65	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	16489,73	584,42	122,08	7,33	15783,23	46,53
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
Измеритель: 10 компл.							
Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	1859,07	128,07	24,20	1,71	1706,80	10,32
17-01-004-02	напольных	2791,82	420,08	270,86	18,41	2100,88	33,85
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
Измеритель: 10 компл.							
Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	3820,93	219,96	24,28	2,22	3576,69	17,32
17-01-005-02	на два отделения	9119,58	321,44	79,17	10,91	8718,97	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	4070,75	240,41	49,16	5,46	3781,18	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1498,71	114,17	21,57	1,19	1362,97	8,99
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	20899,12	278,26	29,51	1,88	20591,35	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
Измеритель: 10 баков							
Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	12729,15 -	1738,77 -	545,35 -	35,12 -	10445,03 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	439,54	275,07	126,17	7,67	38,30	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	18724,03 -	3114,22 -	1199,45 -	75,19 -	14410,36 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	314,47	189,49	86,68	5,63	38,30	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	29772,87	1084,14	152,10	16,88	28536,63	87,36
17-01-008-02	пароводяных	32771,43	1177,21	48,18	7,16	31546,04	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	10640,70	426,66	107,19	14,66	10106,85	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	9167,27	511,54	48,18	7,16	8607,55	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5